


Būvdarbu organizēšanas plāns
M 1:500



Apzīmējumi



Atjaunojama ēka



Esošās ēkas un būves



Projektējamie celtniecības
tehnikas ceļi



Autotransports



Būvmateriālu krautnes




Projektējamais pagaidu
celtniecības žogs h=2.0m



Projektējamie pagaidu
celtniecības vārti V-1, b=3.5m



- Celtnieku vagoniņš



- Kontainers ar celtniecības
instrumentiem



- Atkritumu kontainers



- Biotualete



- Ugunsdzēsības un darba
drošības stands



- Sastatnes



- Būvtafele A1



- Ieeju nojumes

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr. p.k.	Nosaukums	Stāvu skaits	Apbūves laukums m²	Būv-apjoms m³	Uguns-drošības pakāpe	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7
ESOŠAS ĒKAS UN BŪVES						
1	Esoša atjaunojama ēka	1	419.4	1654.0	U2-b	
PAGaidu ĒKAS UN BŪVES						
2	Celtnieku vagoniņš	1	15.0	37.5		
3	Konteiners ar celtniecības instrumentiem	1	7.5	18.75		
4	Biotualete	1	2.25	4.0		
5	Ugunsdzēsības, drošības noteikumu stands		1.0			

DARBU APJOMU TABULA

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Apjoms	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Celtnieku vagoniņu uzstādīšana	gb.	1,00	
2	Konteinera celtniecības instrumentiem uzstādīšana	gab	1,00	
3	Biotualetes uzstādīšana	gab	1,00	
4	Ugunsdzēsības stenda un drošības noteikumu uzstādīšana	gab	1,00	
5	Pagaidu celtniecības žoga montāža	m	40,00	h=2.0m
	t.s. ierīkojot vārtus V-1	gab	1,00	b=3.5m
6	Pagaidu apgaismes tīkla izveidošana pa žoga perimetru ar elt. pieslēgumu	m	40.00	
7	Būvtafeles uzstādīšana	gab	1,00	form. A1
8	Atkritumu konteinera uzstādīšana	gab	1,00	6 m³
9	Paredzamā būvgružu apjoma aizvešana	m³	35,04	
10	Ugunsdzēsības aparāti	gab	3,00	55A233B
11	Sastatņu montāža	m²	70,0	
12	El.sadales skapju montāža	gab	2,00	
13	Ieeju nojumu montāža	gab	2,00	
14	Noliktavas jumta stiprināšana ar tērauda profiliem	gab	10,00	
15	Zāliena atjaunošana iesējot zāles sēklu maisījumu	m²	160,00	
16	Veļas žāvēšanas, tīrīšanas statņu pārlikšana	gab	3,00	

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat Sia

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.Novembra ielā 4, Daugavpilī

REG. NR. 41503002945

AMATS

UZVĀRDS

PARAKSTS

DATUMS

BŪVPR.D.VAD.

A. Kokins

05.2023.

IZSTRĀDĀJA

L.Lifare

05.2023.

PROJEKTS:

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī

RASĒJUMS:

Būvdarbu organizēšanas plāns.

FAILS:

PASŪTĪJUMA NUMURS:

1.1-22/95-2023

STADIJA:

BP

MARKA:

DOP

LAPAS NR.:

2

KOPĒJO LAPU SKAITS:

2

MĒROGS:

M 1:500

ARHĪVA REG. NUMURS: