

Būvdarbu apjomu saraksts

Avārijas stāvoklī esošās ventilācijas šahtas pārmūrēšana uz ēkas jumta

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Avārijas stāvoklī esošās ventilācijas šahtas pārmūrēšana uz ēkas jumta
Būves nosaukums: Daugavpils 15. pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta adrese: Ventspils iela 2A, Daugavpils
Pasūtījuma numurs:

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.
1.	Balto silikātķieģeļu ventilācijas šahtas ar 6 gaisa kanāliem 77x116x70(h) cm mūrējuma kopā ar skārda jumtiņu demontāža	m ³	0,63
2.	Jaunas ķieģeļu ventilācijas šahtas pēc esošiem izmēriem mūrēšana (silikātķieģeļi, mūrjava Sakret ZM vai analogs) veidojot pārlaidumu pār metāla jumta seguma pieklāvumu	m ³	0,63
3.	Jauna skārda jumtiņa uzstādīšana	gb	1
4.	Jumta seguma skārda pieklāvumu pārstiprināšana pa šahtas perimetru, salaiduma vietās iestrādājot poliuretāna sastāvu	m	3,86
5.	Zibensnovedēja stieņa demontāža/ atpakaļ uzstādīšana	gb	1
6.	Būvgružu utilizācija	objekts	1

Piezīmes:

1. Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas, kopš būvdarbu līguma noformēšanas.
2. Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā (piemēram, autopacēlāja noma, jumta trepes, jumta platforma materiālu nokraušanai, pret sala piedeva mūrjavai u.c.), bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
4. Remontdarbu veikšanas laiku saskaņot ar pasūtītāju, ēkas lietotāju.
5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
6. Būvdarbu garantijas termiņš – 3 kalendārie gadi.
7. Norēķins par veiktiem darbiem pilnā apjomā tiks veikts pēc būvdarbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas.

Sastādīja: Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

V. Kalniņš