

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ārpus meža mazo platību, degradēto teritoriju kopšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijās 2025.gadā.

- I. Darba mērķis:**

Nodrošināt Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijā drošu un estētisku vidi.
- II. Darba uzdevums:**

Ar Izpildītāja rīcībā esošo darba spēku un tehnisko aprīkojumu, Pasūtītāja norādītajās vietās, veikt:

 - augošo krūmu un koku nelikvīdu ar celma caurmēriem līdz 20 cm nozāgēšanu;
 - apaugumu un zāles nopļaušanu;
 - visa izcirstā materiāla savākšanu un utilizēšanu (izņemot VIII.daļas 1. 2. un 5.punktus)
 - darba vietas un pieviešanas ceļu sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas.
- III. Darba izpildei izvirzītās prasības:**
 - Pretendentam jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā pēdējo triju gadu laikā.
 - Veicot darbus, darba vietu jāaprīko atbilstoši darba drošības prasībām.
 - Darbu veikšanas laikā izpildītājs nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem.
 - Darba uzdevumā noteikto darbu izpildes gaitā nepieļaut atstāto koku bojāšanu.
 - Izcirsto krūmu un koku nelikvīdu celmu augstums nedrīkst pārsniegt 10 cm virs zemes virsmas.
 - Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par apstākļiem, kas kavē darba veikšanu, tālākās rīcības norādījumu saņemšanai.
 - Veicot darbus, ievērot vispārējās vides aizsardzības prasības, darbu veikšanas laikā aizliegts piesārņot un piegružot vidi, nelabvēlīgi ietekmēt darbu veikšanas teritorijas ainavisko un ekoloģisko stāvokli.
 - Pildot tehniskās specifikācijas VIII.daļas 1. 2. un 5. punktus norādītus darbus Izpildītājs sakopj krūmu un koku nelikvīdu ciršanas vietas, novācot ciršanas atliekas: sikzarus, mizu, stumbru atlūžņus u. tml.
 - Darbu Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu darbarīku un mehānismu pielietošanu.
 - Izpildītājs darbu uzsāk pēc Pasūtītāja rakstiskā darba uzdevuma saņemšanas, kurā tiek norādīti - darba izpildes vieta, apjoms un termiņš, kā arī citi, darba veikšanai nepieciešamie, norādījumi.
- IV. Speciālās prasības:**
 1. Atkarībā no laika apstākļiem (piemēram, sausas vasaras gadījumā u.c.) Pasūtītājs patur sev tiesības samazināt darba apjomu. Izpildītājs apņemas necelt pretenzijas par apjoma samazinājumu.
 2. Strīdu gadījumā par izpildīto darba apjomu, Izpildītājs par saviem līdzekļiem pieaicina neatkarīgu sertificēto mērnīeku paveikta darba platības uzmērīšanai.
 3. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par izpildīto darbu atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai, vai tās kvalitāti, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā izpildītos darbus noraidīt. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā, ir jāsedz Izpildītājam.
- V. Darbā izmantojamā tehnika:**
 - Izpildītāja tiesiskā turējumā ir ar minimālajām tehniskām prasībām atbilstošas tehnikas vienības, kuras reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 - Ar Izpildītāja rīcībā esošo tehniku un ierīcēm jānodrošina visu Pasūtītāja noteikto prasību izpilde.
- VI. Darbā iesaistītais personāls:**

- Darbā tiek iesaistīts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts Izpildītāja personāls, kas atbildīgs par visu darba uzdevumā noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

VII. Izpildāmo darbu apjoms un norēķinu kārtība:

Kopējais darba apjoms tiks noteikts, ņemot vērā vienības izcenojumu (skat. tehniskās specifikācijas IX. daļas 1.punktu). Kopējā līgumcena līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt 9 980.17 EUR bez PVN. Apmaksa tiks veikta par faktiski izpildītiem darbiem.

VIII. Vienības izmaksas tāme:

Ārpus meža mazo platību, degradēto teritoriju kopšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijās 2025.gadā.

Nr. p.k.	Darba veids	Mērvienība
1.	Sakopto degradēto teritoriju uzturēšana, veicot sekundāro krūmu un apaugumu nozāģēšanu, zāles pļaušanu, bez savākšanas un utilizācijas līdzenajās platībās	ha
2.	Sakopto degradēto teritoriju uzturēšana, veicot sekundāro krūmu un apaugumu nozāģēšanu, zāles pļaušanu, bez savākšanas un utilizācijas platībās ar nelīdzenumiem	ha
3.	Krūmu un koku nelīkvīdu nozāģēšana, ar savākšanu un utilizāciju, līdzenajās platībās	ha
4.	Krūmu un koku nelīkvīdu nozāģēšana, ar savākšanu un utilizāciju platībās ar nelīdzenumiem	ha
5.	Krūmu un koku nelīkvīdu nozāģēšana, bez savākšanas un utilizācijas nogāzēs	ha
6.	Krūmu un koku nelīkvīdu nozāģēšana, ar savākšanu un utilizāciju nogāzēs	ha

IX. Tāmes izstrādāšana:

1. Tāmē jānorāda VII daļā noteikto darbu vienības izmaksas
2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

X. Izpildīto darbu pieņemšana:

1. Darba apjoms tiks noteikts Pasūtītāja rakstiskajā uzdevumā.
2. Reizi mēnesī tiek sastādīts akts par izpildītiem darbiem (trijos eksemplāros), kurā tiek norādīts faktiski paveikto darbu apjoms.
3. Informācija, kas tiek atspoguļota aktā:
 - Darbu izpildes vietas kadastra apzīmējums;
 - Darbu nosaukums;
 - Darbu izpildes izmaksas.
4. Abpusēji parakstīts akts par izpildītiem darbiem ir pamats rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai.
5. Rēķinu jāizraksta atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem - kā strukturētu elektronisku rēķinu (e-rēķins).

XI. Darbu izpildes termiņš:

Darbu izpildes termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 2025.gada 30.novembrim.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde”
vides pārvaldības speciāliste



Zalucka